PENTASTON

Verlegeanleitung



Stein	Fläche m^2	Menge lfm.
Lage Normalstein (8 Steine)	0,535	-
Lage Randstein (12 Steine)	0,445	2,72

Anfang- und Endsteine müssen bauseits geschnitten werden!

KLOSTERMANN

HEINRICH KLOSTERMANN GmbH & Co. KG Betonwerke
Hauptverwaltung: Am Wasserturm 20 · 48653 Coesfeld · Postfach 15 42 · 48635 Coesfeld · Telefon 0 25 41/7 49-0 · Fax 0 25 41/7 49-49
E-Mail: info@klostermann-beton.de · www.klostermann-beton.de